

PRZEDMIAR ROBÓT BOG-11-023

Budowa: Budowa placu zabaw na terenie działki nr 20/5, AM-5, obr. Bogatynia I
Lokalizacja: Nadrzeczna 18, Bogatynia

Zamawiający: Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

PRZEDMIAR BOG-11-023

Strona 1

01-11-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przygotowanie terenu				
1	1	KNKB 001-01-05-05-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości	m ²	100,000
1	2	KNKB 001-01-07-03-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu ze spalen	m ²	100,000
2	Nawierzchnia bezpieczna				
2	10	KNR 201-02-02-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	84,000
2	20	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	84,000
2	30	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o grubości 30 cm	m ²	84,000
3	Elementy małej architektury				
3	10	Kalk. własna	Ławka z oparciem z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
3	20	Kalk. własna	Kosz na śmieci z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
3	30	Kalk. własna	Tablica regulaminowa (wg wzoru producenta urządzeń)	szt	1,000
4	Urządzenia zabawowe				
4	10	Kalk. własna	Zestaw zabawowy drewniany z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
4	20	Kalk. własna	Huśtawka wahadłowa potrójna z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
4	30	Kalk. własna	Sześciokąt wielofunkcyjny z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
4	40	Kalk. własna	Piaskownica z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
4	50	Kalk. własna	Równoważnia na sprężynie z dostawą i montażem (wg projektu)	szt	1,000
4	60	Kalk. własna	Bujak na sprężynie z dostawą i montażem - wzór rycerz (wg projektu)	szt	1,000
4	70	Kalk. własna	Bujak na sprężynie z dostawą i montażem - wzór konik (wg projektu)	szt	1,000
5	Trawnik				
5	10	KNR 221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m ²	290,000